

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑	<p>รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้</p> <p>๑) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน</p> <p>๒) มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก</p> <p>๓) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ</p> <p>๔) มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วนเป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่เกิดมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ</p> <p>๕) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF-FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๖) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง</p> <p>๗) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ</p> <p>(๑) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้</p> <p>(๒) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่</p> <p>(๓) เครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์</p> <p>(๔) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง</p> <p>(๕) ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน</p> <p>(๖) ชุดเผือกตามแขน ขา</p>	๑,๓๐๒,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
	<p>(๗) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ</p> <p>(๘) อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น</p> <p>(๙) แก้อีเคื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้</p> <p>(๑๐) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ</p> <p>(๑๑) มี Long Spinal Board พร้อมสายรัดตรึง ที่ยึดตรึงศีรษะ (Head immobilizer)</p> <p>(๑๒) ภายในห้องปฏิบัติการส่วนสุดท้ายด้านบนติดตั้งคอมพิวเตอร์ไลท์ ชนิดปรับได้</p> <p>(๑๓) มีอุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ ประกอบด้วย กรวย กระจกไฟกระพริบ ไฟฉายส่องสว่าง เทปจรรยาจร เสื้อสะท้อนแสง และนกหวีด</p> <p>รายละเอียดอื่นเป็นไปตามที่ อบต.แม่ลอยกำหนด</p>		
๒	<p>โครงการจัดซื้อท่อเพื่อการระบายน้ำ ซอย ๖ บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย</p> <p>-จัดซื้อท่อเพื่อการระบายน้ำ ซอย ๖ ปริมาณงาน จัดซื้อท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ งาน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)</p>	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗
๓	<p>รถชุดตีนตะขาบพร้อมพ่วงลากจูง จำนวน ๑ คัน</p> <p>-จัดซื้อรถชุดตีนตะขาบพร้อมพ่วงลากจูง จำนวน ๑ คัน โดยมีลักษณะพอสังเขปดังนี้</p> <p>(๑) มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๕๗ แรงม้า</p> <p>(๒) เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ</p> <p>รายละเอียดอื่นเป็นไปตามที่ อบต.แม่ลอยกำหนด</p>	๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๔	<p>โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียจลุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง จังหวัดเชียงราย</p> <p>-ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๙๒.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)</p>	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗
๕	<p>โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง จังหวัดเชียงราย</p> <p>-ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๑.๖๐ - ๒.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๙๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๓๑.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)</p>	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗
๖	<p>โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง จังหวัดเชียงราย</p> <p>-ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๘๘.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)</p>	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๗	<p>โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมพ่อกัก บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย</p> <p>-วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมพ่อกัก ปริมาณงาน ขนาดท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมพ่อกักยาวรวม ๑๒๗.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)</p>	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗
๘	<p>โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำไคร้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย</p> <p>-วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๒.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)</p>	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗
๙	<p>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ซอย ๖ บ้านจำไคร้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย</p> <p>-ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ซอย ๖ ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๔๕.๐๐ เมตร</p> <p>จุดที่ ๒ ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)</p>	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑๐	<p>โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ซอย ๑ บ้านเกียงดอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>-ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ซอย ๑</p> <p><u>ปริมาณงาน จุดที่ ๑</u> ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๒.๐๐ เมตร <u>จุดที่ ๒</u> ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๒.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)</p>	๔๕๕,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗
๑๑	<p>โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>-วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก <u>ปริมาณงาน</u> ขนาดท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักยาวรวม ๙๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)</p>	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗
๑๒	<p>โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยวัดศรีมงคล บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>-วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยวัดศรีมงคล</p> <p><u>ปริมาณงาน</u> ขนาดท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักยาวรวม ๗๗.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)</p>	๓๘๗,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑๓	<p>โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านศรีมงคล ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตง จังหวัดเชียงราย</p> <p>-ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ซอย ๕</p> <p><u>ปริมาณงาน</u> ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๔๒.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)</p>	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗
๑๔	<p>โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียงคอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตง จังหวัดเชียงราย</p> <p>-ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด</p> <p><u>ปริมาณงาน</u> จุดที่ ๑ ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๔๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)</p> <p><u>จุดที่ ๒</u> ขนาดปากราง (เดิม) กว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๗๗.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)</p>	๓๐๕,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗
๑๕	<p>โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตง จังหวัดเชียงราย</p> <p>-ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด</p> <p><u>ปริมาณงาน</u> ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๓๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)</p>	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑๖	<p>โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านหนองช่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตือง จังหวัดเชียงราย</p> <p>-ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด</p> <p><u>ปริมาณงาน</u> ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๔.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)</p>	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗
๑๗	<p>โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียงดอย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตือง จังหวัดเชียงราย</p> <p>-ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ซอย ๔</p> <p><u>ปริมาณงาน</u> ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๑๙.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)</p>	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗
๑๘	<p>โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ซอย ๔ บ้านเกียงกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตือง จังหวัดเชียงราย</p> <p>-ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ซอย ๔</p> <p><u>ปริมาณงาน</u> ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๙๗.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)</p>	๓๕๖,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑๙	<p>โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียกกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย</p> <p>-ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด</p> <p><u>ปริมาณงาน</u> ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๑๙.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)</p>	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗
๒๐	<p>โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย</p> <p>-ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด</p> <p><u>ปริมาณงาน</u> ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๔๔.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)</p>	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗
๒๑	<p>โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียกตอย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย</p> <p>-ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด</p> <p><u>ปริมาณงาน</u> ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๑๘.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)</p>	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๒๒	<p>โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลอย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น</p> <p>-ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ลอยไร่ ปริมาณงาน ขนาดระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชั่วโมง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)</p>	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗
๒๓	<p>โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ซอย ๓ บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น</p> <p>-ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ซอย ๓ ปริมาณงาน ๑. ถนนขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๙๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๕.๙๐ ตารางเมตร</p> <p>๒. รางระบายน้ำขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๔๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)</p>	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗
๒๔	<p>โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองข่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น</p> <p>-ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๓๘๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๕.๐๐ ลบ.ม.</p>	๖๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๒๕	<p>โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านเกียงดอย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น</p> <p>-ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๖๕๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ลบ.ม.</p>	๕๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗
๒๖	<p>โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านเกียงลุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น</p> <p>-ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๒๖๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ลบ.ม.</p>	๕๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗
๒๗	<p>โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ลอย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น</p> <p>-ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๓๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๗.๕๐ ลบ.ม.</p> <p>จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๓๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒.๕๐ ลบ.ม.</p>	๕๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๒๘	<p>โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>-ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙๓.๗๕ ลบ.ม. จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๕๔๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๐๒.๕๐ ลบ.ม. จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๘๐๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ลบ.ม.</p>	๕๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗
๒๙	<p>โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านเกียกกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>-ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๒๘๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ลบ.ม.</p>	๕๔,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗
๓๐	<p>โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>-ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๗๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๖๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๗๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘.๐๐ ลบ.ม.</p>	๕๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๓๑	<p>โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น</p> <p>-ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๓๕๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ลบ.ม. จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๙๐๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๕๐ ลบ.ม.</p>	๕๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗
๓๒	<p>โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียงดอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น</p> <p>-ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๘๙.๘๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)</p>	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗
๓๓	<p>โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านเกียงดอย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น</p> <p>-ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๒๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๔๕๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๗๕ ลบ.ม. จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๓๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘๖.๒๕ ลบ.ม.</p>	๖๒,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๓๓ (ต่อ)	<p>จุดที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๓๒๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ลบ.ม.</p> <p>จุดที่ ๕ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ลบ.ม.</p> <p>จุดที่ ๖ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๙๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘๕.๕๐ ลบ.ม.</p> <p>จุดที่ ๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ ลบ.ม.</p>		

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ.....

(นายนพดล บั้งเงิน)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย