ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(รูปตัวยู)ชนิดมีฝาปิดบ้านเกี๋ยงกลาง หมู่ที่ ๗(๒) ตำบลแม่ลอย
จำนวน ๑ โครงการ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๓๐,๐๐๐...บาท (-สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน ประเภทงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม
จำนวน ๑ แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประเภทงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายนพดล บั้งเงิน ตำแหน่ง ปลัด อบต.แม่ลอย ประธานกรรมการ

๒. นายเมธี แสงศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๓. นายพงษ์เทพ จินะโกฏิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกี๋ยงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร ยาวรวม 65.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายแอ๊ด ชัยวุฑธิ์ บ้านเกี๋ยงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 แบบเลขที่ 15/2565 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	27.30	23.29	635.82	1.3795	32.13	**877.11**
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	1.40	434.35	609.83	1.3795	599.19	**841.26**
3	งานคอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 240 ksc.	ลบ.ม.	18.60	2,321.94	43,197.14	1.3795	3,203.12	**59,590.45**
4	เหล็ก RB 6 mm	ตัน	0.142	36,248.69	5,162.45	1.3795	50,005.07	**7,121.59**
5	เหล็ก RB 9 mm.	ตัน	1.027	34,220.55	35,134.46	1.3795	47,207.25	**48,467.99**
6	ลวดผูกเหล็ก	กก.	29.23	42.06	1,229.33	1.3795	58.02	**1,695.87**
7	งานไม้แบบ	ตร.ม.	133.11	323.10	43,009.03	1.3795	445.72	**59,330.96**
8	เหล็กฉากหนา 4 mm. ยาว 6.00 m. ขนาด 50 x 50 mm.	เมตร	285.56	142.27	40,627.57	1.3795	196.27	**56,045.74**
9	งานรื้อผิวรางระบายน้ำเดิม	ตร.ม.	62.05	20.49	1,271.57	1.3795	28.27	**1,754.13**
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00	**3,000.00**

K = 0.35 + 0.20 It / Io + 0.15 Ct / Co + 0.15 Mt / Mo + 0.15 St / So

รวมค่าก่อสร้าง **238,725.10**

คิดเป็นเงินงบประมาณ **230,000.00**

ตัวหนังสือ **(สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)**

j	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	173,877.20
k	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
l	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
m	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3795
n	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ผู้ประมาณราคา ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเมธี แสงศรี)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้างและถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบบพัสดุต่อไป จึงได้ พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายนพดล บั้งเงิน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเมธี แสงศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพงษ์เทพ จินะโกฏิ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกี๋ยงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร ยาวรวม 65.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายแอ๊ด ชัยวุฒธี บ้านเกี๋ยงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 แบบเลขที่ 15/2565 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	27.30	23.29	635.82	1.3795	32.13	**877.11**
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	1.40	434.35	609.83	1.3795	599.19	**841.26**
3	งานคอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 240 ksc.	ลบ.ม.	18.60	2,321.94	43,197.14	1.3795	3,203.12	**59,590.45**
4	เหล็ก RB 6 mm	ตัน	0.142	36,248.69	5,162.45	1.3795	50,005.07	**7,121.59**
5	เหล็ก RB 9 mm.	ตัน	1.027	34,220.55	35,134.46	1.3795	47,207.25	**48,467.99**
6	ลวดผูกเหล็ก	กก.	29.23	42.06	1,229.33	1.3795	58.02	**1,695.87**
7	งานไม้แบบ	ตร.ม.	133.11	323.10	43,009.03	1.3795	445.72	**59,330.96**
8	เหล็กฉากหนา 4 mm. ยาว 6.00 m. ขนาด 50 x 50 mm.	เมตร	285.56	142.27	40,627.57	1.3795	196.27	**56,045.74**
9	งานรื้อผิวรางระบายน้ำเดิม	ตร.ม.	62.05	20.49	1,271.57	1.3795	28.27	**1,754.13**
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00	**3,000.00**

K = 0.35 + 0.20 It / Io + 0.15 Ct / Co + 0.15 Mt / Mo + 0.15 St / So

รวมค่าก่อสร้าง **238,725.10**

คิดเป็นเงินงบประมาณ **230,000.00**

ตัวหนังสือ **(สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)**

j	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	173,877.20
k	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
l	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
m	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3795
n	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ผู้ประมาณราคา ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเมธี แสงศรี)

ผู้ตรวจ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

(นายเมธี แสงศรี)

เห็นชอบ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

(นายนพดล บั้งเงิน)

อนุมัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

(นายธนาวุฒิ กาไชย)

12.5	**งานทาสีเหล็กกันสนิม**					
	- ทารองพื้น	0.04	GL.	448.60	16.02	
	- ทาเคลือบด้านหรือเคลือบเงาทับหน้า	0.06	GL.	-	-	
	- ทินเนอร์หรือแอลกอร์ฮอ	0.01	GL.	158.88	1.59	
	รวมวัสดุทาสีเหล็กกันสนิม	1	ตร.ม.	=	18	*

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา/ตรวจ

(นายเมธี แสงศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง

งานทรายรองพื้น

ค่าวัสดุจากแหล่ง					=	210.28 บาท / ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	25.00	กม.			=	58.00 บาท / ลบ.ม.
รวม					=	268.28 บาท / ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	268.28	x	1.25		=	335.35 บาท / ลบ.ม.
ค่าแรง					=	99.00 บาท / ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน					=	**434.35 บาท / ลบ.ม.**

งานคอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 ksc.

ค่าคอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 ksc.					=	2,015.94 บาท / ลบ.ม.
ค่าผสมและเทคอนกรีต					=	306.00 บาท / ลบ.ม.
รวม					=	2,321.94 บาท / ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน					=	**2,321.94 บาท / ลบ.ม.**

งานเหล็ก RB 6 mm.

ค่าวัสดุ					=	31,994.61 บาท / ตัน
ค่าขนส่ง	45.00	กม.			=	74.08 บาท / ตัน
ค่าขนขึ้นลง						80.00 บาท / ตัน
ค่าแรง						4,100.00 บาท / ตัน
รวม					=	36,248.69 บาท / ตัน
ค่างานต้นทุน					=	**36,248.69 บาท / ตัน**

งานเหล็ก RB 9 mm.

ค่าวัสดุ					=	29,966.47 บาท / ตัน
ค่าขนส่ง	45.00	กม.			=	74.08 บาท / ตัน
ค่าขนขึ้นลง						80.00 บาท / ตัน
ค่าแรง						4,100.00 บาท / ตัน
รวม					=	34,220.55 บาท / ตัน
ค่างานต้นทุน					=	**34,220.55 บาท / ตัน**

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา/ตรวจ

(นายเมธี แสงศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง

งานไม้แบบทั่วไป (พื้นที่ 1 ตรารางเมตร) ใช้งานได้ 4 ครั้ง (25%)						**คิด 25 %**		
ไม้กะบากหรือไม้ยาง 1 ลบ.ฟ.		1	x	579.44	0.25	=	144.86	บาท / ตร.ม.
ไม้ค่าว 0.30 ลบ.ฟ.		0.3	x	570.09	0.25	=	42.76	บาท / ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก.		0.25	x	39.72	0.25	=	2.48	บาท / ตร.ม.
น้ำมันทาผิว 1 ตร.ม.		0	x	5.00	0.25	=	0.00	บาท / ตร.ม.
ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ 100 %		1		133.00		=	133.00	บาท / ตร.ม.
รวม						=	323.10	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน						=	**323.10**	**บาท / ตร.ม.**
งานเหล็กฉาก ตัวราง + ฝาราง								
ค่าวัสดุ		637.84	/	6.00		=	106.31	บาท / ม.
สีกันสนิม		18.00	x	0.10		=	1.80	บาท / ม.
ค่าแรงทาสีกันสนิม(ตร.ม.)		35.00	x	0.10		=	3.50	บาท / ม.
ค่าแรงประกอบเหล็ก (นน.)		18.40	/	6.00	x 10	=	30.67	บาท / ม.
รวม						=	142.27	บาท / ม.
ค่างานต้นทุน						=	**142.27**	**บาท / ม.**
งานรื้อผิวคอนกรีตรางระบายน้ำ(เดิม)								
คิดจากความหนาของ					หนา	=	0.07	ซม.
ปริมาตรคอนกรีต						=	0.07	ลบ.ม./ตร.ม.
ค่าทุบคอนกรีต	=	0.07	ลบ.ม.@	200	บาท	=	14.00	บาท / ตร.ม.
ส่วนขยาย	=	0.07	x	1.70		=	0.12	ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม(หินผุ ดันและตัก)	=	43.01	x	0.12		=	5.12	บาท / ตร.ม.
ค่าขนทิ้ง 1 กม.	=	11.55	x	0.12		=	1.37	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน						=	**20.49**	**บาท / ตร.ม.**

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา/ตรวจ

(นายเมธี แสงศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete				ค4	ค3	ค2	ค1	Lean 1 : 3 : 5
ส่วนผสมคอนกรีต				400:524:728	350:572:736	320:596:764	290:520:725	240:520:870
1.ซีเมนต์	1.05	x	2,983.89	1,253.23	1,096.58	1,002.59	908.59	751.94
2.ทราย	1.20	x	338.38	212.77	232.26	242.01	251.75	211.15
3.หิน	1.15	x	633.77	530.59	536.42	556.83	528.41	634.09
4.ค่าผสมคอนกรีต				214.51	214.51	214.51	214.51	214.51
รวม				2,211.10	2,079.77	2,015.94	1,903.26	1,811.69

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายเมธี แสงศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกี๊ยงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

อยู่ในท้องที่จังหวัด เชียงราย เขตฝนตก ชุก 1 ราคาน้ำมันโซล่า 33.00 -33.99 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MRL) 5 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ø 6 มม.	บ./ตัน	31,994.61	45.00	74.08	80.00		**32,148.69**
2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ø 9 มม.	บ./ตัน	29,966.47	45.00	74.08	80.00		**30,120.55**
3	เหล็กฉาก 4 mm. ยาว 6.00 m. ขนาด 50x50 mm. นน.18.4 กก.	บ./เส้น	637.84					**637.84**
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท I	บ./ตัน	2,859.81	45.00	74.08	50.00		**2,983.89**
5	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	280.38	25.00	58.00			**338.38**
6	ทรายถม	บ./ลบ.ม.	210.28	25.00	58.00			**268.28**
7	หินย่อย เบอร์ 2	บ./ลบ.ม.	602.80	13.00	30.97			**633.77**
8	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	42.06					**42.06**
9	ไม้กะบาก 1" x 6"	บ./ลบ.ฟ.	579.44					**579.44**
10	ไม้ยาง 1 1/2" x 3"	บ./ลบ.ฟ.	570.09					**570.09**
11	ตะปู	บ./กก.	39.72					**39.72**
12	สีกันสนิม	บ./ตร.ม.	18.00					**18.00**
13	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ø 0.40 ม.	บ./ตร.ม.	327.10					**327.10**
14	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ø 4 x 4 มม. @ 0.20 x 0.20 m.	บ./ตร.ม.	35.00					**35.00**

หมายเหตุ

1. ค่าขนขึ้นลงเหล็กเส้น 80 บาท/ตัน ตามหลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
2. ค่าขนขึ้นลงปูนซีเมนต์ 50 บาท/ตัน ตามหลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
3. ราคาวัสดุใช้ตามราคาพาณิชย์ จ.เชียงราย และสืบราคาในพื้นที่ ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง
   เมื่อเดือน เมษายน 2565

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา/ตรวจ

(นายเมธี แสงศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกี่ยงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน

ปากกว้างเฉลี่ย	=	0.30	เมตร
ลึกเฉลี่ย	=	0.20 - 0.30	เมตร
ยาว	=	65.00	เมตร
จำนวนฝาราง	=	216.00	ฝา

1	**งานขุดดินด้วยเครื่องจักร**	กว้าง+0.50								
		0.42	x	65.00	ม.			=	**27.30**	ลบ.ม.
2	**ทรายรองพื้น**	คิด 4 cm.								
		0.54	x	0.04	x	65.00	ม.	=	**1.40**	ลบ.ม.
3	**งานคอนกรีต 1 : 2 : 4**									
	ท้องรางระบายน้ำ	0.54	x	0.12	x	65.00	ม.	=	**4.21**	ลบ.ม.
	ผนังรางระบายน้ำ (คิดที่ 30 cm.) 2 ข้าง	0.60	x	0.12	x	65.00	ม.	=	**4.68**	ลบ.ม.
	ปีกผนังรางระบายน้ำ หนา 7 cm. 2 ข้าง	0.14	x	0.15	x	65.00	ม.	=	**1.37**	ลบ.ม.
	คอนกรีตข้างราง กว้างเฉลี่ย	32.75	x	0.15				=	**4.91**	ลบ.ม.
	คอนกรีตฝารางระบายน้ำ	0.106	x	0.15	x	216.00	ฝา	=	**3.43**	ลบ.ม.
							รวม	=	**18.60**	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา/ตรวจ

(นายเมธี แสงศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

4	งานเหล็กเสริม		(เผื่อ 10 %)											
RB 6	เหล็กปลอกฝารางระบายน้ำ		0.90	x	3.00	x	216.00	ฝา				=	583.20	เมตร
		583.20	/	10.00	x	2.22	/	#######	x	1.10	=	**0.142**	ตัน	
RB 9	ตั้ง (เหล็กราง @ .15 เมตร)		1.68	x	6.67	x	65.00	ม.			=	728.00	เมตร	
	นอน		10.00	เส้น		x	65.00	ม.			=	650.00	เมตร	
	ฝารางระบายน้ำ		0.38	x	6.00	x	216.00	ฝา			=	492.48	เมตร	
									รวม		=	**1,870.48**	เมตร	
		1,870.48	/	10.00	x	4.99	/	#######	x	1.10	=	**1.027**	ตัน	
5	ลวดผูกเหล็ก													
			1.169	x	25.00	กก/ตัน					=	**29.23**	กก.	
6	งานไม้แบบ 100 %													
	รางระบายน้ำ (ไม้แบบ 3 ด้าน)		1.37	x	65.00	ม.					=	89.05	ตร.ม.	
	ฝารางระบายน้ำ		0.204	x	216.00	ฝา					=	44.06	ตร.ม.	
									รวม		=	**133.11**	ตร.ม.	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา/ตรวจ

(นายเมธี แสงศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

7	**งานเหล็กฉาก 50 x 50 x 4 mm.**		(เผื่อ 10 %)								
	รางระบายน้ำ	2.00	x	65.00	ม.				=	130.00	เมตร
	ฝารางระบายน้ำ(สองด้านยาวรวม 0.60 ม.)	0.60	x	216.00	ฝา				=	129.60	เมตร
								รวม	=	**259.60**	เมตร
						259.60	x	1.10	=	**285.56**	เมตร
8	**งานรื้อผิวคอนกรีตรางระบายน้ำเดิม**										
		0.85	x	73.00	ม.				=	**62.05**	ตร.ม.
9	**ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ø 4 x 4 มม. @ 0.20 x 0.20 m.**										
		0.00	x	65.00	ม.				=	-	ตร.ม.

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา/ตรวจ

(นายเมธี แสงศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง